

丘陵山区现代农机装备产业园一期总平改造工程清单

序号	项目名称	工作内容	单位	数量	综合单价	合价（元）
1	截水沟	划线开槽、挖机、水泥沙、黑色球墨铸铁篦子钢丝网 人工等	m	60		
2	路沿石拆除	路沿石拆除	m	200		
3	路沿石安装	路沿石安装	m	200		
4	草皮清理、土方清运	含开挖、清运、压实，密实度 $\geq 95\%$	m ²	500		
5	C30混凝土路面	220mm厚C30现浇混凝土面层	m ³	110		
6	级配碎石	300mm厚级配碎石	m ³	150		
7	铸铁井盖	井盖800x600，含井口砌筑、安装	个	6		
8	雨水篦子	含人工开挖、雨水井砌筑、接管、雨水篦子安装、	个	4		

9	小计		0
10	税金		
11	总计		0

[illegible]
